

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2016.gada 2.decembra sēdē,

protokols Nr.7

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Roņu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2016/2) nolikuma grozījumiem

Komisija, pamatojoties piegādātāja uzdotajiem jautājumiem, veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Vai lokālās tāmes Nr. 1 "Fasādes siltināšana", pozīcijas Nr. 77 "Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu 300×500 (ekviv. Valmieras E-stikls) stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm" apakšpozīcija "Līmjava CERESIT CT80 vai ekvivalents" daudzums nav pārspīlēti liels 16.6 kg/m ² ?
1.Grozījums	Atbilde: Lokālās tāmes Nr. 1 "Fasādes siltināšana" pozīcijas Nr. 77 "Logu un durvju aiļu ārējo stūru armēšana ar sietu 300×500 (ekviv. Valmieras E-stikls) stiepes izturība >200N/5cm, Struktūras stabilitāte >22%, Atbilst REACH , sieta acojuma lielums 4×4mm", apakšpozīcijas "Līmjava CERESIT CT80 vai ekvivalents" apjoms ir koriģēts uz 262.50 kg. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
2.Jautājums	Vai lokālās tāmes Nr. 2 "Cokola siltināšana" pozīcijas Nr. 31 "Pagraba sienu siltināšanas putupolistirola plātņu līmēšana pie cokola virsmas un ~1.0 m dziļumā zem zemes līmeņa (analogs Isover FINNFOAM FL-300), b=0,05m.", Pozīcijas Nr. 32 "Siltinājuma virsmas fragmenta noklāšana ar hidroizolācijas sastāvu" un pozīcijas Nr. 34 "1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana (analogs Ceresit CT 190), zemapmetuma grunts uzklāšana (analogs Ceresit CT 16), dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana (analogs Ceresit CT174)" darbu apjomi cokola siltināšanai atbilst reālai situācijai? Ar hidroizolāciju ir jānoklāj 280 m ² , jāsilina 10 m ² , siltinājuma noklāšana ar hidroizolāciju 40 m ² , apmetuma izveidošana 90 m ² .

<p>2.Grozījums</p>	<p>Lokālā tāmē Nr. 2 "Cokola siltināšana", pozīcija Nr. 32 ir izteikta jaunā redakcijā: "Siltinātas ārsienas fragmenta ap zemes līmeni 0,3m augstumā noklāšana ar uz cementa bāzes veidotu hidroizolācijas sastāvu".</p> <p>Lokālā tāmē Nr. 2 "Cokola siltināšana", pozīcijai Nr. 34 "1. meh. klases apmetuma izveidošana: 2 kārtas armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta uzklāšana (analogs Ceresit CT 190), zemapmetuma grunts uzklāšana (analogs Ceresit CT 16), dekoratīvā gatavā silikona apmetuma ar tonējumu uznešana (analogs Ceresit CT174)" ir koriģēti darba apjomi uz 120 m².</p> <p>Lokālā tāmē Nr. 2 "Cokola siltināšana" ir papildināti darba apjomi:</p> <table border="1" data-bbox="614 884 1369 1120"> <tr> <td>Pagraba sienu siltināšanas putupolistirola plātņu līmēšana pie cokola virsmas un ~1.0 m dziļumā zem zemes līmeņa (analogs Isover FINNFOAM FL-300), b=0,1m.</td> <td>m²</td> <td>260.00</td> </tr> <tr> <td>Siltumizolācija</td> <td>m²</td> <td>273.00</td> </tr> <tr> <td>Līmjava CERESIT ZS vai ekvivalents</td> <td>kg</td> <td>1300.00</td> </tr> </table> <p>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</p>	Pagraba sienu siltināšanas putupolistirola plātņu līmēšana pie cokola virsmas un ~1.0 m dziļumā zem zemes līmeņa (analogs Isover FINNFOAM FL-300), b=0,1m.	m ²	260.00	Siltumizolācija	m ²	273.00	Līmjava CERESIT ZS vai ekvivalents	kg	1300.00
Pagraba sienu siltināšanas putupolistirola plātņu līmēšana pie cokola virsmas un ~1.0 m dziļumā zem zemes līmeņa (analogs Isover FINNFOAM FL-300), b=0,1m.	m ²	260.00								
Siltumizolācija	m ²	273.00								
Līmjava CERESIT ZS vai ekvivalents	kg	1300.00								
<p>3.Jautājums</p>	<p>3. Lokālās tāmes Nr. 2 "Cokola siltināšana" pozīcija Nr. 39 "Esošās mūra sieniņas izdrupušo ķieģeļu atjaunošana" apakšpozīcija "cementa java" nav norādīts daudzums.</p>									
<p>3.Grozījums</p>	<p>Lokālās tāmes Nr. 2 "Cokola siltināšana" pozīcijas Nr. 39 "Esošās mūra sieniņas izdrupušo ķieģeļu atjaunošana" ir izteikta jaunā redakcijā:</p> <table border="1" data-bbox="614 1451 1369 1615"> <tr> <td>Esošās mūra sieniņas izdrupušo ķieģeļu atjaunošana</td> <td>m³</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Ķieģeļi</td> <td>gab</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>Cementa java</td> <td>m³</td> <td>0.01</td> </tr> </table> <p>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</p>	Esošās mūra sieniņas izdrupušo ķieģeļu atjaunošana	m ³	0.05	Ķieģeļi	gab	15.00	Cementa java	m ³	0.01
Esošās mūra sieniņas izdrupušo ķieģeļu atjaunošana	m ³	0.05								
Ķieģeļi	gab	15.00								
Cementa java	m ³	0.01								
<p>4.Jautājums</p>	<p>Lokālās tāmes Nr. 3 "Ieejas mezglu atjaunošana" pozīcijai Nr. 35 "Impregnētas koka lata axb=50x75(h)", apakšpozīcijai "kokmateriāli" norādītais materiālu apjoms ir mazāks par veicamā darba apjomu.</p>									
<p>4.grozījums</p>	<p>Lokālās tāmes Nr. 3 "Ieejas mezglu atjaunošana", pozīcijai Nr. 35 "Impregnētas koka lata axb=50x75(h)" ir koriģēti darba apjomi uz 0.05 m³.</p>									

	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)								
5.Jautājums	Vai lokālās tāmes Nr. 5 "Bēniņu atjaunošana" pozīcijas Nr. 12 "Jaunas beramās akmensvates (ekvivalents PAROC BLT3) kārtas iesegšana, b=350mm" darbu apjomi bēniņu siltināšanai atbilst reālai situācijai, ja bēniņu platība ir ~ 320 m ² ?								
5.Grozījums	lokālās tāmes Nr. 5 "Bēniņu atjaunošana" pozīcija Nr. 12 "Jaunas beramās akmensvates (ekvivalents PAROC BLT3) kārtas iesegšana, b=350mm" ir koriģēti darba apjomi uz: <table border="1" data-bbox="598 683 1356 840"> <tr> <td>12 līg.c.</td> <td>Jaunas beramās akmensvates (ekvivalents PAROC BLT3) kārtas iesegšana, b=350mm</td> <td>m³</td> <td>110.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Siltumizolācija</td> <td>m³</td> <td>126.5</td> </tr> </table>	12 līg.c.	Jaunas beramās akmensvates (ekvivalents PAROC BLT3) kārtas iesegšana, b=350mm	m ³	110.0		Siltumizolācija	m ³	126.5
12 līg.c.	Jaunas beramās akmensvates (ekvivalents PAROC BLT3) kārtas iesegšana, b=350mm	m ³	110.0						
	Siltumizolācija	m ³	126.5						
	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)								
6. Grozījums	Lokālai tāmei Nr. 1 "Fasādes siltināšana" pozīcija Nr. 87 ir izteikta jaunā redakcijā: "Krāsotas virsmas (cokols, fragmenti virs ieejas mezglu jumtiņiem) apstrāde ar pretpelējuma sastāvu (ekviv. Ceresit CT99)"								
	(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)								
7.Grozījums	Izteikt atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Roņu ielā 1, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2016/2) nolikuma pielikuma Nr.6 “Līguma projekts” 8.1.punktu un 8.2.punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā: “8.1. Izpildītājs izraksta rēķinus atsevišķi dzīvokļu īpašniekiem, kas ir reģistrēti PVN maksātāji un atsevišķi dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, kuras sastāvā ir dzīvokļu īpašnieki, kas nav reģistrēti PVN maksātāji, Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā. Visi izrakstītie rēķini jāiesniedz Pasūtītājam. 8.2. Rēķinos jānorāda: 8.2.1. Maksātāja nosaukums: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa, atbilstoši Līguma pielikumā pievienotajam maksātāju sarakstam; 8.2.2. šī Līguma numurs; 8.2.3. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām; 8.2.4.avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins.”								