

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 27.jūnija sēdē,

protokols Nr.16

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 10A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/3) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	lūdzu paskaidrot,kādu materiālu izmantot?zemāk izkopēts teksts no specifikācijas kurā minēts,ka jāizmanto PPR ,bet izmēri un norādītā tehnolo;gija neatbilst PPR,jo ražotājs neparedz presēšanas metodi šim materiālam,kā ari diametrs nav pieejams Ø 15 PPR caurules, trejbabals Ø 15×1/2"×15, presējamais, montāža PPR caurules, redukcijas nipelis 15.0×1/2", presējamais, montāža?				
1.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 9 „Ēkas apkure, iekšējie tīkli“, sadaļai „Divistabu dzīvoklim Nr 2;5;8;11;14“ pozīcija Nr.7 ir izteikta jaunā redakcijā „PPR caurules, trejbabals Dn 15, montāža“, bet pozīcija Nr. 8 „PPR caurules, redukcijas nipelis 15.0×1/2" presējamais, montāža“ tiek izslēgta no kopējiem darba apjomiem. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)				
2.Jautājums	Vent., restes 0,54*0,54 - 4 gab, apjomos rakstīts, ka tas ir 1,75m2, bet saskaitot uz kalkulatora sanāk 1,1664m2, tur vajag noprecizēt? Nesaprotu kapēc, ja restes ir 4 gab, tad apjomos jāliek, nevis 4 gab, bet kaut kādi m2, restes tak nepērk kvadrātmetros.				
2.Grozījums	Restes režģotais izmērs ir mazāks par kopējo, tāpēc nepieciešams skatīties pēc rasejumiem. Darbu apjomu lokālās tāmes Nr.2 „Logu nomaiņa“ pozīcija Nr.8 ir izteikta jaunā redakcijā un papildināta ar pozīciju Nr. 9. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)				
3.Jautājums	Vari noprecizēt, kas domāts ieejas jumtiņam ar šiem punktiem? Kur tur parapets? Un kas par metāla kabu ?				
	21 līg.c.	Parapeta gludā jumta skārda iesegšana jumta seguma tonī, b=0,25m	m	24,0	
		skārds	m ²	6,00	

		Skrūves	gab	144,00
22	līg.c.	Metāla kabu montāža, plakandzelzs b-5mm, 20 gab	kg	20,0
1. Atbilde	Šajā gadījumā parapets domāts kā jumta abu galu noseglāsenis. Metāla kabas ir domātas metāla kārbas.			
4. Jautājums	Un vēl viena lieta, kas tiek prasīts tam ieejas jumtam par segumu, lapā AR11 gludais jumta skārds ? Lapā BK 50 profilēts jumta skārds T-20 ? apjomos atkal gludais. Pēc kuras lapas vadīties?			
2. Atbilde	vadīties nepieciešams pēc lokālās tāmes Nr. 5 „Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi“ pozīcijas Nr. 20 un Nr. 21 (gludais skārda jumts).			
5. Jautājums	Tāmē AR šī pozīcija atkārtojas 2x Nr.8 un Nr.11 Līmjava Ceresit CT 190 vai ekvivalenta kg 8775,00			
3. Atbilde	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 1 „Ārsieni siltināšanas darbi“ pozīcijā Nr. 8 ir paredzēta akmensvates līmēšana pie pamatsienas, bet pozīcijā Nr. 11 ir paredzēta sieta iestrāde.			
6. Jautājums	Tāmē LOGI 2 līg.c. Esošo skārda āra palodžu demontāža, b=0,25. m 400 Kur ir jaunu palodžu montāža ?			
4. Atbilde	Jaunu palodžu montāža atrodas Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 2 „Logu nomaiņa“ pozīcijā Nr. 17 „Jaunu krāsotu ārējo skārda palodžu montāža visiem logiem, b=0,35m*, +pārkares lāsenis 50mm“			
7. Jautājums	Projekts neiet kopā, projektā balkona mezglam paredzēts plātnes malas apšuvums ar gluju, rūpnieciski krāsotu skārdu, bet apjomos jau parādās Pro Rin profili. Kas jālabo, projekts vai apjomī?			
3. Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 3 „Lodžiju apdare“ pozīcija Nr. 7 izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)			
8. Jautājums	kā saprast apjomus? teknes 62*50 - 180m, un tad atkal tekne Ø80 - 96m? Teknes montāža 62×50mm ekvivalenta ProRin	m	180	
	Teknes Ø80 montāža, t.sk stiprinājumi, līkumi, pārejas	m	96	
4. Grozījums	Minētās pozīcijas izslēgtas no Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 3 „Lodžiju apdare“. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)			
9. Jautājums	Runājot par skursteņiem, jumta skārds skursteņu jumtiņiem, jumta tāmes 27.punkts. Vai jumtiņi domāti tik 9 skursteņiem kā norādīts šajā punktā, nevis 11, kā redzams jumta plānā?			

5.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 8 „Jumta rekonstrukcijas darbi“ pozīcija Nr. 27 izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
10.Jautājums	Lūdzu paskaidrot, kādu materiālu izmantot? Zemāk izkopēts teksts no specifikācijas, kurā minēts, ka jāizmanto PPR, bet izmēri un norādītā tehnoloģija neatbilst PPR, jo ražotājs neparedz presēšanas metodi šim materiālam, kā arī diametrs nav pieejams Ø 15: PPR caurules, trejgabals Ø 15×1/2"×15, presējamais, montāža; PPR caurules, redukcijas nipelis 15.0×1/2", presējamais, montāža.
6.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 9 „Ēkas apkure, iekšējie tīkli“ sadaļas „Divistabu dzīvoklim Nr 2;5;8;11;14“ pozīcija Nr. 7 izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
11.Jautājums	15.punkts - apšuvuma dēļi krāsoti? kādi?
5.Atbilde	Apšuvuma dēļi ir krāsoti ar koka konstrukciju pretrupes krāsojumu (lokālās tāmes Nr. 8 „Jumta rekonstrukcijas darbi“ pozīcija Nr. 16) un to veids norādīts lokālās tāmes Nr. 8 „Jumta rekonstrukcijas darbi“ pozīcijā Nr. 15.
12.Jautājums	16.punkts - koka konstrukcijas apstrāde ar erlītu (erlīts nav paredzēts pretuguns apstrādei).
7.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 8 „Jumta rekonstrukcijas darbi“ pozīcija Nr. 16 „Koka konstrukciju pretrupes un pretuguns aizsardzības krāsojums“ izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
13.Jautājums	20.punkts - kāda veida sniega barjera? (projektā minēta Ruukki Vlen)
8.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 8 „Jumta rekonstrukcijas darbi“ pozīcija Nr. 20 „Sniega barjeras montēšana“ izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
14.Jautājums	29. un 30.punkts - tekņu un noteķu izmēri - tāmē 145*145, projektā 150*140??? Kādi?
6.Atbilde	Vadīties pēc izmēriem, kādi ir norādīti lokālās tāmes Nr. 8 „Jumta rekonstrukcijas darbi“ pozīcijās Nr. 29 un Nr. 30.
15.Jautājums	Neatradu šīfера utilizāciju, konteinerus utt.
9.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 8 „Jumta rekonstrukcijas darbi“ pozīcija Nr. 3 ir izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)
10.Grozījums	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: “1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 18.jūlijam, plkst. 11:00. ”