

**APSTIPRINĀTS**

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.septembra sēdē,  
protokols Nr.24

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / \_\_\_\_\_

***Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Dzērves ielā 13, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/9) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem***

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Apjomos un projekta lapā AR 5 prasīts lodžiju apšuvums Ruukki Oulu T10 uz cinkota omega tipa latojuma, bet Lapā AR15 norādīts Ruukki PP20 uz latām 28*100 Vienkāršāk jau būtu tas PP 20 , jo T10 ir gandrīz 3 reizes dārgāks
<b>1.Grozījums</b>	Darbu apjomu Lokālās tāmēs Nr.4 "Lodžiju apdare" pozīcijas Nr. 19 apakšpozīcijas ir izteiktas jaunā redakcijā. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>2.Jautājums</b>	Jumta tāme 5.punkts. darba apjomi atkal sakopēti, (šoreiz no Tisē ielas projekta), tik te 192 enkuri sver, tikai 39,66kg, (Tisē ielā tādi paši 192 gab bija 100,36kg), tas jau ar sviests pats par sevi, kāpēc enkuru daudzums jāizsaka kg? Bet ne par to, ja sekojam norādēm, ka dībeļi vajadzīgi 2 gab uz enkura, kas norādīti 192 gab, tad loģiski būtu $2*192=384$ gab, bet te nez kāpēc 196gab.
<b>2.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālās tāmēs Nr.5 “Jumta rekonstrukcijas darbi” ir izteikti jaunā redakcijā. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>3.Jautājums</b>	Jumta tāmēs 46.punkts - nez vai no 3.75 m2 skārda sanāks 15 gab. cepures ø800mm
<b>3.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālās tāmēs Nr.5 “Jumta rekonstrukcijas darbi” ir izteikti jaunā redakcijā. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>4.Jautājums</b>	Un arī lodžiju tāmē neskaidrība, it kā ir 14 gab 6m lodžijas un 29 gab. 3 m lodžijas, skatoties pēc projekta AR15, kur norādīts, ka latojums domāts 3 rindās, tas nozīmē , ka 6 m lodžijām būtu 252 m profili un 3 m lodžijām 261 m ar profiliem, kas kopā ir 513 metri, bet ja apjomos norādīts 750m, tas apjoms ir norādīts pareizi?
<b>4.Grozījums</b>	Darbu apjomu Lokālās tāmēs Nr.4 "Lodžiju apdare" pozīcijas Nr. 19 apakšpozīcijas ir izteiktas jaunā redakcijā. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>5.Jautājums</b>	Logu tāmē darba nosaukumā rakstīts Metāla žalūziju, regulējamu R1 montēšana, $axb=0,25\times 0,25m$ , gab-36 un apjomos norādīts 2,25m <sup>2</sup> (atkal, nu kāpēc pēkšņi gabali, kas ir saprotam rādītājs jāpārliet kvadrātmetros).. bet nu atkal turpinājumā pie materiālu apjomiem žalūzijas jau palikušas vairs 2 m <sup>2</sup> , un arī nez vai ar 6 skavām un 6 skrūvēm pietiks uz 36 žalūzijām.
<b>5.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālās tāmēs Nr.3 “Logu nomaiņa” pozīcija Nr.8 ir izteikta jaunā redakcijā. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>

<b>6.Jautājums</b>	<p>pie ieejas jumtiņu tāmes. ir taču 3 ieejas , bet jānotīra tikai 6.6 m<sup>2</sup> , tajā pašā laikā jālīmē jau 16m<sup>2</sup>.</p> <p>notekas uz 3 jumtiņiem jau vairs palikušas tik 2 gab un tad vēl kopā tik 3 m. vai tad liksim tik 2 jumtiņiem , katram pa 1.5m?</p>																																
<b>6.Grozījums</b>	<p>Darbu apjomu lokālās tāme Nr.6 "Ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi" ir izteikta jaunā redakcijā.</p> <p><b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b></p>																																
<b>7.Jautājums</b>	<p>Re ku var uzdot vēl vienu jautājumu, kā tehniski ir domāts šis mezgls, izlīdzinām, tad plēvi, un uz plēves kausējam ruberoīdu?</p> <p>Nesiltināmo lodžiju jumtiņu renovācija</p> <table border="0" data-bbox="432 696 1356 1081"> <tr> <td>līg.c.</td> <td>Esošā ruberoīda seguma izlīdzināšana</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>40,0</td> </tr> <tr> <td>līg.c.</td> <td>Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>44</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Plēve 200 mk</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>48,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Paligmateriāli</td> <td>komp</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>līg.c.</td> <td>Divkārtu ruberoīda seguma ieklāšana (augšā- anal.15EKP 4,5; apakš.- anal.10EKP 3,0)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>40,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ruberoīdsa apakškārta</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>46,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ruberoīda virskārta</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>46,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>propāns -butāns</td> <td>bal</td> <td>1,00</td> </tr> </table>	līg.c.	Esošā ruberoīda seguma izlīdzināšana	m <sup>2</sup>	40,0	līg.c.	Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma	m <sup>2</sup>	44		Plēve 200 mk	m <sup>2</sup>	48,40		Paligmateriāli	komp	0,44	līg.c.	Divkārtu ruberoīda seguma ieklāšana (augšā- anal.15EKP 4,5; apakš.- anal.10EKP 3,0)	m <sup>2</sup>	40,0		ruberoīdsa apakškārta	m <sup>2</sup>	46,00		ruberoīda virskārta	m <sup>2</sup>	46,00		propāns -butāns	bal	1,00
līg.c.	Esošā ruberoīda seguma izlīdzināšana	m <sup>2</sup>	40,0																														
līg.c.	Tvaika izolācijas plēves ieklāšana uz esošā seguma	m <sup>2</sup>	44																														
	Plēve 200 mk	m <sup>2</sup>	48,40																														
	Paligmateriāli	komp	0,44																														
līg.c.	Divkārtu ruberoīda seguma ieklāšana (augšā- anal.15EKP 4,5; apakš.- anal.10EKP 3,0)	m <sup>2</sup>	40,0																														
	ruberoīdsa apakškārta	m <sup>2</sup>	46,00																														
	ruberoīda virskārta	m <sup>2</sup>	46,00																														
	propāns -butāns	bal	1,00																														
<b>7.Grozījums</b>	<p>Darbu apjomu lokālās tāmes Nr.10 "5.stāva jumtu siltināšana rekonstrukcijas darbi" pozīcijas Nr. 2 ir izklāuta no kopējiem darba apjomiem.</p> <p><b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b></p>																																
<b>8.Jautājums</b>	<p>Vai ir iespēja saskaņot Dzērves ielā to alumīnija palodžu sānu pieslēguma profilu Drypro, pret šādu, kurš ir daudz lētāks un ērtāks. <a href="http://www.sakret.lv/product/alb-ew-cs01-20-palodzes-sana-piesleguma-profils/">http://www.sakret.lv/product/alb-ew-cs01-20-palodzes-sana-piesleguma-profils/</a></p> <p>Pirmkārt jau alumīnijs vispār ne pārāk draudzējās ar Zn skārdu (Nav ieteicams izmantot cinkotos profilus kopā ar alumīnija detaļām (elektroķīmiskā korozija).</p> <p>Otrkārt, pēc šīs metodes - jānosiltina siena, jāuzliek palodžu profils (ekviv. Sakret MAT/D08). tad jāuzliek palodze ar šo alumīnija profilu, un tad tikai var nosiltināt aiļu sānus? jo tas profils paiet zem vates. Man liekas neērti. (un liekas, ka Liepājā tādi vēl nav pat izmantoti)</p>																																
<b>1.Atbilde</b>	<p>Lai samazinātu kopējās renovācijas izmaksas, pirms iepirkuma publicēšanas, no darba apjomiem minētā pozīcija tika izklāuta ārā, līdz ar to, minēto darbi apjomi nav jāveic.</p>																																
<b>9.Jautājums</b>	<p>Labdien, vēlos skaidrojumu uz sekojošiem ierakstiem tāmē:</p> <table border="1" data-bbox="440 1738 1166 1816"> <tr> <td>Virsmas armēšana ar ģeotekstilu , ekvivalents MARISEAL FABRIC</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>668</td> </tr> </table> <p>1. Zem, šī ir jāsaprot, ka visa jumta virsma tiek noklāta ar ģeotekstilu? neredzu tam ekonomiska pamata!</p>	Virsmas armēšana ar ģeotekstilu , ekvivalents MARISEAL FABRIC	m <sup>2</sup>	668																													
Virsmas armēšana ar ģeotekstilu , ekvivalents MARISEAL FABRIC	m <sup>2</sup>	668																															

<b>8.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 9 "Jumta rekonstrukcijas darbi" pozīcija Nr. 27 ir izteikta jaunā redakcijā. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>10.Jautājums</b>	Kur var iegādāties šo modeli – plastika ar čuguna režģi un čuguna pamatni ?
<b>9.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr. 9 "Jumta rekonstrukcijas darbi" pozīcija Nr. 33 ir izteikta jaunā redakcijā. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>11.Jautājums</b>	Lokālā tāme Nr.11, Lūdzu precizēt, cik un kādiem dzīvokļiem ir jāveic jaunas apkures izbūve, apkures uzskaites mezgli ir 28 ? vai 42 ?. Saskaitot visus dzīvokļus, kur paredzēta apkure, skaits atšķiras no uzskaites mezglu izbūves skaita. Nav īsti saprotams kuriem dzīvokļiem ir kura specifikācija dota.
<b>10.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālās tāme Nr.11 "Ēkas apkure, iekšējie tīkli" ir izteikta jaunā redakcijā. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>11.Grozījums</b>	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: "1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz <b>2017.gada 3.oktobrim, plkst. 11:00.</b> "