

1. Izskatot konkursa Dzēves 19 izsludinātos apjomus ir neatbilstība dažos apjomos!

3	līg.c.	Sastatņu montēšana	m ²	1436.0
		Sastatnes	m ²	1437.00
		celtniecības aizsargsiets	m ²	1579.6

jābūt ir vismaz 3 reizes vairāk ~ 4500m²

Atbilde: Ņemot vērā uzņēmumu noslodzi un ar iespējamo vienlaicīgo darbinieku noslodzi, katrā objektā, tāmēs ir ielikts apjoms, kas paredzēts no darba organizēšanas 3-jās fasādes plaknēs, secīgi dotās sastatnes pakāpēniski pārlietot uz priekšu.

2.

Dībeļi virsmas klasifikācija ETA A,B,C,D,E, galvas Ø60, nagla tērauda Ø8-10, Punkta siltumatdeves koeficients 0,002 W/K, min iestrādes dziļums >35mm, vai ekvivalents 215mm	gb.	11958
---	-----	-------

dībeļi ir 6gb uz 1m², bet projekta lapā AR9 ir 11.8 un 8.3 gb. uz 1m² nepieciešams papildināt skaitu....

Atbilde: Dībeļu skaits projektā ir norādīts pāreju un stūru vietās, ne pamat plakņu vietās un tas nokompensējas ar dībeļiem, kas likti pie aiļu siltināšanas.