

APSTIPRINĀTS  
 SIA „LIEPĀJAS NAĀMU APSAIMNIEKOTĀJS”  
 Iepirkumu komisijas 2019.gada 19.marta sēdē,  
 protokols Nr.73  
 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  
 Viktors Zīverts / \_\_\_\_\_ /

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Daugavas ielā 15, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/6) nolikuma grozījumiem*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Vai varētu sniegt skaidrojumu par šiem punktiem jumta darbu apjomos. 4.punkts, ja jau jumtiņš virs balkoniem ir kopējā garumā 96m, un Lapā BK-4 norādīts, ka tās brusas ir 2 rindās, tad jau vajadzētu sanākt $96m * 2 = 192m$ , nevis 32m kā norādīts apjomos, vai arī ir domāts kāds savādāks risinājums?
<b>1.Grozījums</b>	Lokālajā tāmē Nr.7 “Jumta rekonstrukcijas darbi” pozīcijā Nr.4 laboti daudzumi. <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>2.Jautājums</b>	8.punkts. Putu poliuretāns starp spārēm. Vai projektētājs ir domājis izsmidzināmās putas? Un, ja nav norādīts konkrēts nosaukums, var pieņemt, ka tas ir vienalga kāds? Galvenais, lai atbilst $\lambda=0,021 \text{ W/mK}$ ? Un vai var precizēt apjomu, tur laikam nav 116m <sup>3</sup> , bet 116m <sup>2</sup> .
<b>2.Grozījums</b>	Lokālajā tāmē Nr.7 “Jumta rekonstrukcijas darbi” pozīcijā Nr.8 labots darba nosaukums un mērvienība. <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>3.Jautājums</b>	Ja ir 74 dzīvokļi, tad jābūt 148 kpl.
<b>3.Grozījums</b>	Lokālajā tāmē Nr.8 “Ēkas apkure, iekšējie tīkli” pozīcijās Nr.45 un 46 precizēts daudzums. <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>4.Jautājums</b>	projektā lapa AR-8 nav R-12 tur ir tikai R-1 R-2 un R-3.
<b>4.Grozījums</b>	Lokālajā tāmē Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi” pozīcijā Nr.24 precizēts darba nosaukums un daudzums. <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>5.Jautājums</b>	Neprecīzs apjoms ir 58 starpsienas kas jānosiltina no abām pusēm. Kāda īsti ir vajadzīga apmetuma sistēma projekta norādīta AS-2 un AS-1.
<b>5.Grozījums</b>	Lokālajā tāmē Nr.1 “Ārsienu siltināšanas darbi” pozīcijā Nr.9 labota sistēma AS-2 pēc rasējumiem ar vienkārtīgu sietu un labota pozīcija Nr.22. Lokālajā tāmē Nr.3 “Cokola siltināšanas darbi” labotas

	<p>pozīcijas Nr.7, 8, 10 un 11. Apjoms ir pietiekams, jo ar S3 siltina tikai cokola līmenī esošās lodžiju starpsienas, t.i. 16 sienušas, skat. AR-9. Apmetuma sistēma labota AS-1 - siets divās kārtās. Izņemta no lokālās tāmē Nr.1 izņemt S3, jo kļūdas pēc ielikts siltinājuma apjoms divreiz, līdz ar to pamainījās atsevišķas pozīcijas lokālajā tāmē Nr.3 <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b></p>
<b>6.Jautājums</b>	pozīcija 3 un 4 jau ir demontāžas darbi.
<b>6.Grozījums</b>	Lokālajā tāmē Nr.2 “Logu nomaīņa” labotas pozīcijas Nr.3, 4, 11, 12, 13 un izņemta pozīcija Nr.5. <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>7.Jautājums</b>	Nav pareizas mērvienības.
<b>7.Grozījums</b>	Lokālajā tāmē Nr.8 “Ēkas apkure, iekšējie tīkli” pozīcijā Nr.65 un 66 labotas mērvienības. <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>8.Jautājums</b>	Vai varētu sniegt skaidrojumu par šiem punktiem jumta darbu apjomos. 4.punkts, ja jau jumtiņš virs balkoniem ir kopējā garumā 96m, un Lapā BK-4 norādīts, ka tās brusas ir 2 rindās, tad jau vajadzētu sanākt $96m * 2 = 192m$ , nevis 32m kā norādīts apjomos, vai arī ir domāts kāds savādāks risinājums?
<b>8.Grozījums</b>	Lokālajā tāmē Nr.7 “Jumta rekonstrukcijas darbi” pozīcijā Nr.4 laboti daudzumi. <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>9.Grozījums</b>	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.2.apakšpunktu šādā redakcijā: «1.11.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz <b>2019.gada 9.aprīlim pulksten 11:00</b> , augšupielādējot piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā <a href="http://www.eis.gov.lv">www.eis.gov.lv</a> .”