


NR. P. K.	BŪVDARBU VEIDS	Mērvienība	DAUDZUMS	PIEZĪMES
	Kad. nr. 17000420660, E. Tisē iela nr. 67	(2112 - Ceļi un laukumi)		
1.	Labiekārtojamā platība	m ²	6247	
2.	Proj. auto stāvvietas	gab.	48	
3.	Proj. bruģakm. stāvvietām	m ²	650	Prizma 200x100x60, pelēks
4.	Proj. bruģakm. stāvvietām	m ²	24	Prizma 200x100x60, sarkans
5.	Proj. bruģakm. brauktuvei	m ²	690	Prizma 200x100x80, pelēks
6.	Proj. bruģakm. ietvēm	m ²	586	Prizma 200x100x60, pelēks/sark.
7.	Proj. grants šķembu iesegums	m ²	32	
8.	Proj. dabīgā bruģakmens iesegums	m ²	18	
9.	Proj. betona atbalsta sienīņas	m	94	Skatīt AR-7, griezum 3-3
10.	Proj. betona kāpnes	m ²	8	Skatīt AR-9,10, griez.,10-10, 11-11
11.	Mīksta segums ECOSBP	m ²	-	
12.	Proj. betona bordakmens	t.m.	450	BR 100.30.15
13.	Proj. betona bordakmens	t.m.	130	BR 100.22.15
14.	Proj. betona bordakmens	t.m.	370	BR 100.20.8
15.	Nocērtamie koki	gab.	10	
16.	Iestādāmi koki	gab.	3	Liepas, diam.= 100-150 mm
17.	Iestādāmi košuma krūmi	gab.	98	Spirejas, h = 400-600 mm
18.	Atjaunojams/ ierīkojams zālājs	m ²	2900	
19.	Uzstādāms soliņš	gab.	5	KMS 17 70 80 01 A, pielikumos
20.	Uzstādāma atkritumu urna	gab.	5	UK 43 43 64 B 500 final 4, pielik.
20.	Uzstādāms velosipēdu turētājs	gab.	5	VT 42 45 3-7a 580 final, pielik.
21.	Nojaucamas betona/ metāla konstrukc.	t.m.	80	

PIEZĪMES

1. Veicamo būvdarbu apjomi doti orientējoši, izmēri m un precizējami uz vietas pēc papildus uzmērīšanas.
2. Norādītie materiāli aizstājami ar atbilstošiem ekvivalentiem izstrādājumiem.
3. Teritorijas pārbūves tehnoloģiskās specifikācijas skatīt lapās GP - 1 - 11.
4. Visas izmaiņas teritorijas labiekārtojuma pārbūves projektā saskaņot ar būvprojekta izstrādātāju.

 SIA "ARKA", Jaunā iela 20, Liepāja, būvk. reģ. nr. 0235-R			Dzīvojamo māju teritoriju labiekārtojuma pārbūve E. Tisē ielā 67, 69, 75, Liepājā.		Pasūt.nr. 518.	2022.	
			Pasūtītājs: SIA "Lna".		Stadija	Lapas nr.	Lapu sk.
BI	U.Ekšteins				BP	12	
Būvsp.	U.Ekšteins		Būvdarbu apjomi.		GP		
		26.04.22.					