


Nr. P.k.	Nosaukums; marka	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
Darba apjoms				
1	Tranšejs rakšana un aizbēršana kabeļiem	m	530	
2	Kabelis AXPk-4x35 mm ² tranšejā	m.	226	
3	Kabelis AXPk-4x35 mm ² pa konstrukcijām	m.	18	
4	Kabelis AXPk-4x16 mm ² tranšejā	m.	304	
5	Kabelis AXPk-4x16 mm ² pa konstrukcijām	m.	18	
6	Caurule PE-50, N750	m	322	
7	Kabeļu lente	m	530	
8	Kabeļu gala apdare EPKT-0035	gab.	19	
9	Kabeļu gala apdare EPKT-0015	gab.	12	
10	Sadales ABB Kabeldon CDC420 ar SLD00 līstēm	kompl.	2	
11	Drošinātāji NH-00, 40A	gab.	6	
12	Drošinātāji NH-00, 25A	gab.	15	
13	Drošinātāji NH-00, 10A	gab.	6	
14	Zemējuma komplekts sadalei	kompl.	2	
15	Esošā kabeļa atrakšana un pārslēgšana	m	20	
16	Kabelis NYM-J-3x1.5mm ²	m.	110	
17	Bedru rakšana balstu pamatiem	gab.	11	
18	Staba pamats P-1	gab.	11	
19	Apgaismojuma stabs L=6m, cinkots	gab.	11	
20	T veida konsole	gab.	5	
21	L veida konsole	gab.	6	
22	Gumijas blīve stabam	gab.	11	
23	Nozarošanas spaiļu komplekts SV17	gab.	11	
24	Aizsardzības automāts 1P B6A	gab.	11	
25	Gaismeklis VIZULO STORK LITTLE BROTHER, 68W	gab.	16	
26	Laternas demontāža	gab.	7	
27	Tranšejs rakšana un aizbēršana esošiem ST kabeļiem	m	74	
28	Esošo AS "Sadales Tīkls" kabeļu montāža dalāmā aizsargcaurulē N750	m	74	
29	Palīgmateriālu komplekts	gab.	1	

 SIA "ARKA", Jaunā iela 20, Liepāja, būvkr. reģ. nr. 0235-R			Dzīvojamo māju teritoriju labiekārtojuma pārūve E. Tisē ielā 67, 69, 75, Liepājā.		Pas. Nr. 518.	2022.
			Pasūtītājs: SIA "Lna".		Stadija	
Proj.d.v.	E.Cērps		Darba apjoms		BPM	Lapas nr.
Izstr.	E.Cērps					Lapu sk.
		01.07.22.			ELT	b/m