



**AUGU UN KOKU SPECIFIKĀCIJA**

Nr. p.k.	LATĪNISKAIS NOSAUKUMS	LATVISKAIS NOSAUKUMS	PLATĪBA (m²)	SKAITS (gab.)	STĀD. ATT. (m)	IZMĒRI		STĀDA IZMĒRI		SAKŅU SISTĒMA (vaļēja, konteinerā)
						H (m)	PLAT. (m)	H (m)	PLAT. (m)	
AUGI / GRAUDZĀLES / ZIEMCIETES										
1	Deschampsia cespitosa 'Goldtau'	Ciņusmilga	45.8	2-4 gab/m²	0.5 - 0.6	0.3 - 0.8	0.5 - 0.75			vaļēja
2	Pinus mugo 'Gnom'	Kalnu priedes šķ.	52.7	38	1.0 - 1.2	1.0	1.0	0.6	-	vaļēja
3	Aster alpinus 'Dunkle Schöne'	Alpinā ziemastere	11.5	~30 gab/m²	0.2 - 0.4	0.1 - 0.25	-	-	-	vaļēja
4	Festuca glauca	Zilganzaļā auzene	32.4	11 gab/m²	0.30	0.4 - 0.5	-	-	-	vaļēja
5	Achillea millefolium 'Summer Pastels'	Parastais pelašķis šķ.	53	6-8 gab/m²	0.35-0.4	0.60	-	-	-	vaļēja
6	Miscanthus sinensis 'Blütenwunder'	Ķīnas miskante	44.5	1-2 gab/m²	0.6-0.7	1.5-2.0	-	-	-	vaļēja
7	Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'	Ķīnas miskante šķ.	44.6	1 gab/m²	1.0	1.0-1.2	-	-	-	vaļēja
7.1	Juniperus horizontalis 'Lime Glow'	Klājeniskais kadiķis šķ.	15.2	1 gab/m²	1.1	0.2-0.4	1.2	-	-	vaļēja
KOKI										
8	Acer negundo 'Auratum'	Ošlapu kļava šķ.		2		10	4	-	-	vaļēja
9	Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'	Kalnu kļava šķ.		2		5	3	-	-	vaļēja
10	Carpinus betulus 'Fastigiata'	Parastais skābardis šķ.		2		15	4	-	-	vaļēja
11	Sorbus intermedia	Zviedru pīlādzis šķ.		1		7	3	-	-	vaļēja
12	Pinus sylvestris 'Fastigiata'	Parastā priede šķ.		1		5-8	2-3	-	-	vaļēja
13	Picea glauca 'Conica'	Kanādas egļu šķ.		2		3	1.5	-	-	vaļēja
14	Picea abies 'Echiniformis'	Parastā egļu šķ.		6		0.8	0.8	-	-	vaļēja
15	Chamaecyparis lawsoniana 'Globus'	Lausona paciprese šķ.		8		1.5	1.5	-	-	vaļēja
16	Magnolia kobus	Kobus magnolija šķ.		2		5	3	-	-	vaļēja

- Piezīmes:
- Visi izmēri un augstuma atzīmes teritorijas sadaļā izlikti metros, ja nav norādīts savādāk.
  - Labiekārtojums izstrādāts teritorijai Dzērves ielā 17, Dzērves ielā 19 un Eduarda Tisē ielā 54, Liepājā.
  - Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot zemesgabalus, izveidojot autostāvvietas, gājēju celiņus, brautuves, bērnu rotaļu zonas un apstādījumus.
  - Visas lapas skatāmas kopā ar pārējo projektu.
  - Visus iebūvējamās materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN prasībām, ievērojot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
  - Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
  - Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
  - Kokaugu sugas, šķirnes, kā arī daudzumu saskaņot ar pasūtītāju.
  - Koku stādāmās bedres izmēram jābūt lielākam par stāda sakņu kamolu.
  - Stādu bedres pildīt ar auglīgu augsni.
  - Koka stādus stiprināt pie trīs impregnētiem koka mietiņiem.
  - Dobju piesaistes skatīt lapā GP-4.

BŪVP.VADĪTĀJS Ivars Tomsons  
Izstrādāja Ivars Tomsons  
Izstrādāja

Objekts Pasūt.Nr.06-06-2022

**Daudzdzīvokļu māju Dzērves ielā 17, Dzērves ielā 19 un Eduarda Tisē ielā 54 pagalmu labiekārtojums**

Adrese  
Dzērves iela 17 (kad.Nr.17000420597), Dzērves iela 19 (kad.Nr.17000420646), Eduarda Tisē iela 54 (kad.Nr.17000420650), Liepāja

Pasūtītājs  
SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ.nr. 42103004583

**Dobes**

Mērogs Datums Stadija Lapa  
1 : 100@A2 18.03.2024 BP GP-8